



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και αποκατά-
σταση κοιμητηρίων
Αρίθμ. Μελ. : 14 / 2016
ΠΡ/ΣΜΟΣ : 11.999,79€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη συντήρηση του κοιμητηρίου της Τοπικής Κοινότητας Πηγής του Δήμου Πύλης. Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν στην περίφραξη του Νεκροταφείου, που τμήμα της κινδυνεύει με κατάρρευση και εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους περαστικούς όσο και για τα διερχόμενα οχήματα. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :

Σε μήκος 55m (Επικίνδυνο τμήμα)

- Καθαίρεση τσιμεντόλιθων ύψους 2,50m
- Κατασκευή θεμελίου διαστάσεων 0,40m x 0,30m από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
- Κατασκευή νέου τοίχου από τσιμεντόλιθα διαστάσεων 20x20x40 μέχρι ύψος 1,20m
- Κατασκευή σενάζ 0,20m x 0,10m πάνω στην περίφραξη από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
- Σοβάτισμα και των δυο όψεων του τοίχου
- Τοποθέτηση δένδρων, στην εσωτερική πλευρά του Κοιμητηρίου ανά 0,75m (κυπάρισσος Leyland) κατηγορίας Δ4, ύψους 2,50-3,00m

Σε μήκος 70m (Σταθερό τμήμα)

- Καθαίρεση τσιμεντόλιθων από τη στάθμη 1,20m ως τη στάθμη 2,50m
- Κατασκευή σενάζ 0,20m x 0,10m πάνω στην περίφραξη από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
- Σοβάτισμα και των δυο όψεων του τοίχου

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους. Τυχόν βλάβες που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου στα παραπάνω δίκτυα και σε όμορες κατασκευές θα τις αποκαταστήσει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια πεζών και οχημάτων ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις έγγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και το Ν.3669/08.

Με την παρούσα μελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των **11.999,79 €** ήτοι **9.677,25 €** εργασίες και **2.322,54 €** Φ.Π.Α (24%). Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πόρους του Δήμου Πύλης (ΣΑΤΑ).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πύλη 18 - 7 - 2016

Δημήτρης Φέκος
A-T Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλη 18 - 7 - 2016
Ο Προϊστάμενος Α.Τ.Τ.Υ.

Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός