



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΈΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές
λόγω καιρικών συνθηκών στην Δ.Ε.
Πινδέων & Αιθήκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.451,61€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 12 / 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στη μελέτη αποκατάστασης των ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα στις Δ.Ε. Πινδέων & Αιθήκων του Δήμου Πύλης. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν σε έργα οδοποιίας για την ομαλή προσβασιμότητα των κατοίκων των οικισμών Παλαιοχωρίου και Ισιωμάτων της Τ.Κ. Στουρναρέικων, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Μοσχοφύτου και Πολυνερίου στη ΔΕ Πινδέων, στον οικισμό Βάκαρι & Παλαιοχωρίου Γαρδικίου της Δ.Ε. Αιθήκων.

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

- Μοσχοφύτο : Αποκατάσταση - συντήρηση και κατασκευή φθαρμένων τσιμεντόστρωσεων
- Πολυνέρι : Αποκατάσταση - συντήρηση φθαρμένων τσιμεντοστρώσεων
- και κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών
- Παλαιοχώρι Γαρδικίου : Αποκατάσταση - συντήρηση φθαρμένων τσιμεντοστρώσεων
- και κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών
- Βάκαρι : Ανακατασκευή τριών ιρλανδικών διαβάσεων και κατασκευή μικρών τεχνικών - αποκατάσταση - συντήρηση φθαρμένων τσιμεντοστρώσεων
- και κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών στον κεντρικό δρόμο προς τον οικισμό .
- Παλαιοχώρι : Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με ασφαλική ισοπεδωτική στρώση στους στο δρόμο προς τον οικισμό .
- Ισιώματα Στουρναρέικων : Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με ασφαλική ισοπεδωτική στρώση στους στο δρόμο από επαρχιακή οδό προς τον οικισμό .

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια (ΔΕΗ - ΟΤΕ - Ύδρευση - Αποχέτευση) και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους. Τυχόν βλάβες που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου στα παραπάνω δίκτυα και σε όμορες κατασκευές θα τις αποκαταστήσει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο στα μέτρα ασφαλείας του έργου κατά την διάρκεια της κατασκευής και ειδικότερα τις νυχτερινές ώρες, για την προστασία ανθρώπων, κυκλοφορίας, οχημάτων και υπαρχουσών υποδομών.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις έγγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και το Ν.4412/2016.

Με την παρούσα μελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσόν των **56.451,61 € χωρίς τον Φ.Π.Α.** και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Πύλης-ΣΑΕ 055.

ΠΥΛΗ 8 - 5 - 2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΗ 8-5 - 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Α.Τ.Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΚΟΣ
Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ