

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	170.000,00 €
α) Εργ.Εργασίες	137.096,77 €
β) Φ.Π.Α 24%	32.903,23 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντήρησης- κατασκευής τεχνικών υποδομών του Δήμου Πύλης.

Γενικά πρόκειται για εργασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης .

Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών στα παρακάτω μέρη :

- **Τ.Κ Μουριά**

Στο δρόμο έναντι οικίας Κων. Κανίστρα θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ80 σε μήκος περίπου 100 μ.

- **Τ.Κ Λυγαριά**

(1) Από οικία Ι. Τσιώκου έως ξυλουργείο Τσιμπίδα θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός ομβρίων Φ50 σε μήκος περίπου 110 μ.

(2) Από οικία Σωτ. Τσιώκου έως Ευαγ. Σαργιώτη θα επισκευαστεί ο τσιμενταύλακας σε μήκος περίπου 80 μ.

- **Τ.Κ Γόμφοι**

Από οικία Ι, Μαγκούτη έως Αλεξ. Καλαντζή θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ50 σε μήκος περίπου 140 μ.

- **Τ.Κ Πηγή**

(1) Δρόμος έναντι οικίας Χήρα Δημ. θα κατασκευαστεί αυλάκι με σχάρα σε μήκος 7 μ. και εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ30 σε μήκος περίπου 30 μ.

(2) Από οικία Νικ. Σίμου έως κεντρικό δρόμο θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ30 σε μήκος περίπου 70 μ.

(3) Από οικία Κων. Σακαρικού έως κεντρικό δρόμο θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ30 σε μήκος περίπου 70 μ.

- **Τ.Κ Πύλη**

Στο Δρόμο έναντι οικίας Βαΐου θα κατασκευαστεί τοιχίο ύψους 0,30 μ σε μήκος περίπου 60 μ.

- **Τ.Κ Φιλύρα**

(1) Στο δρόμο έναντι οικίας Αθ. Βαμπούλα θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ50 σε μήκος περίπου 9 μ.

(2) Στην εκκλησία Προφ. Ηλίας θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ80 σε μήκος περίπου 6 μ.

(3) Στο χώρο του σχολείου θα τσιμεντοστρωθεί τμήμα της αυλής

- **Τ.Κ Πιαλεία**

(1) Στο γήπεδο θα κατασκευαστεί τοιχίο ύψους 2,00 μ σε μήκος περίπου 50 μ.

(2) Θα τοποθετηθούν κάγκελα έναντι οικίας Δ. Μπακογιάννη

(3) Στην παιδικά χαρά Αγιασμός θα κατασκευαστεί εγκιβωτισμένος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Φ60 σε μήκος περίπου 60 μ. και τσιμεντόστρωση.

- **Τ.Κ Φήκη**
 - (1) Από Ντάλα έως γέφυρα θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο σε μήκος περίπου 120μ
 - (2) Από Μπακογιάννη Ευαγ. εως Καπλάνη Αθ. θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο σε μήκος περίπου 90 μ
 - (3) Δίπλα από το περίπτερο πλακόστρωση τμήματος πεζόδρομου.
- **Τ.Κ Ελευθεροχώρι**

Κατασκευή κρασπέδων στον κεντρικό δρόμο εισόδου από Φήκη.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 137.096,77 € για εργασίες και 32.903,23 Φ.Π.Α. 24%

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης.

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε

Πύλη, 23 / 03/ 2018

Δημήτριος Φέκος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός