



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΈΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών
Κτιρίων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2 / 2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στη μελέτη αποκατάστασης ζημιών σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Πύλης, τα οποία παρουσίασαν ζημιές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή την τελευταία χειμερινή περίοδο. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν κυρίως σε οικοδομικές εργασίες συντήρησης στεγών και τοιχοποιίας αλλά και γενικότερα σε εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων .

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε εργασίες συντήρησης για κάθε εργασία που περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης σε Δημοτικά κτήρια του Δήμου Πύλης, στα οποία θα προκύψει η ανάγκη συντήρησης τους και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε δημοτικά κτίρια και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

- επισκευές – συντηρήσεις σκεπών , στεγών, τοίχων, πλακών
- αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).
- αποκατάσταση οροφής όπου έχει αποκολληθεί τμήμα επιχρίσματος .
- καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων ή συντηρήση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων .
- χρωματισμοί, βοηθητικών χώρων, όπως θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
- αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή θυρών, αφού προηγηθεί η αποξήλωσή τους .

- επιστρώσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια, πλάκες μαλακού μαρμάρου, κυβόλιθων, πλάκες τσιμέντου αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων - φθαρμένων .
- επενδύσεις τοίχων με πλακίδια αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων - φθαρμένων πλακιδίων.
- επισκευή των παλαιών η αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο στα μέτρα ασφαλείας του έργου κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις έγγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και το Ν.4412/2016 με τις τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις.

Με την παρούσα μελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσόν των 74.000,00 με τον Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Πύλης.

ΠΥΛΗ 16 -1 - 2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΗ 16 -1- 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Α.Τ.Τ.Υ.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ