



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)		
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3.10.01.01	ΥΔΡ- 6081.1	m3	570,00	6,70	3.819,00		
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3.11.01.01	ΥΔΡ- 6082.1	m3	30,00	25,80	774,00		
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	3.17	ΥΔΡ-6054	m3	60,00	2,10	126,00		
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.04	ΥΔΡ-6067	m3	420,00	1,55	651,00		
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	5.08	ΥΔΡ-6069.1	m3	160,00	5,90	944,00		
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	9.01	ΥΔΡ-6301	m2	30,00	8,20	246,00		
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	9.10.04	ΥΔΡ-6327	m3	50,00	82,00	4.100,00		
8	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9.26	ΥΔΡ-6311	kg	100,00	0,98	98,00		
9	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα, PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 , ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 12,5 atm	12.14.01.30	ΥΔΡ-6622.3	m	1.350,00	21,60	29.160,00		
10	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές , με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	13.03.03.05	ΥΔΡ-6651.1	τεμ.	1,00	380,00	380,00		
11	Φάτνες από συρματοπλέγμα ,προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων , συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B-65.1.1	ΟΔΟ-2311	kg	80,00	2,70	216,00		
12	Κατασκευή φατνών	B-65.2	ΟΔΟ-2312	m2	300,00	2,50	750,00		
13	Πλήρωση φατνών	B-65.3	ΟΔΟ-2313	m3	150,00	17,30	2.595,00		

Άθροισμα εργασιών προϋπολογισμού :

43.859,00

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% :

7.894,62

Σύνολο :

51.753,62

Απρόβλεπτα (15%)

7.763,04

Σύνολο :

59.516,66

Αναθεώρηση:

483,34

Σύνολο :

60.000,00

Φ.Π.Α. (24%)

14.400,00

Γενικό Σύνολο :

74.400,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πύλη 8 - 4 - 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλη 8 - 4 - 2019

Δημήτρης Φέκος
Α-Τ Μηχανικός

Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός