



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Δημ. Φέκος
Τηλ. 243435321
e-mail: dimfekos@gmail.com

Πύλη 19/08/2025

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023»

Αρ. Προμελέτης : 16/2025

Προϋπολογισμός : 250.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας, συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών υποδομών όπου υπέστηκαν ζημιές και χρήζουν άμεσης έστω και προσωρινής αποκατάστασης μέχρι την σύνταξη οριστικών μελετών και παρεμβάσεων. Περιγράφονται -συνοπτικά και σε πρώτη ανάγνωση δεδομένου του εύρους του φυσικού φαινομένου, της έκτασης του δήμου και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην παρούσα φάση καταγραφής- οι ζημιές και οι καταστροφές που υπέστησαν οι υποδομές της Δ.Ε. Πύλης, συγκεκριμένα οι Τοπικές Κοινότητες Πύλης, Ροπωτού, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Αγίου Βησσαρίωνας του Δήμου Πύλης καθώς και οι καταστροφές (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, διαβρώσεις) που δύνανται να απειλήσουν την τεχνική και λειτουργική αρτιότητα των υποδομών του δήμου, στο εγγύς μέλλον, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή το διάστημα από 6 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 από την κακοκαιρία "Daniel".

Τις ανωτέρω τεχνικές ζημιές και φυσικές καταστροφές -οι οποίες χρήζουν άμεσων εργασιών αποκατάστασης- υπέστη το σύνολο του Δήμου Πύλης, Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά σε συνεννόηση και με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

- Εργασίες αποκατάστασης με έργα αντιστήριξης και τεχνικά έργα για την αποκατάσταση βατότητας των οδών
- Αποκατάσταση των τεχνικών έργων (ιρλανδικών διαβάσεων) που καταστράφηκαν.
- Καθαρισμός ή επισκευές σε σωληνωτούς οχετούς και τεχνικά έργα διάβασης ρεμάτων (πτερυγότοιχοι, ί, τοίχοι κλπ)
- Κατασκευή μικρών τεχνικών για την θωράκιση από παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα σε θέσεις που υπήρξε πρόβλημα.
- Έργα αποστράγγισης και συγκράτησης χωμάτων πρανών για αποτροπή της συνέχισης ολισθητικών φαινομένων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια.
- Αποκατάσταση υποδομών οδικού δικτύου (σκυρόδεμα, ασφαλτοστρώσεις)
- Αποκατάσταση της βατότητας στο αγροτικό και δασικό δίκτυο.

- Άρσεις καταπτώσεων και καθαρισμό αυλάκων .

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις αφορούν :

Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ :

- Αποκατάσταση μικρών τεχνικών στη θέση Χιόνι Βρύση

Τ.Κ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ:

- Θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια αντιστήριξης περίπου 30m και 2 ύψος στη θέση Αναβρυσούλα
- Θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια αντιστήριξης περίπου 20m και 2 ύψος στη θέση Αναβρυσούλα κάτω χαμηλά

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ:

- Θα κατασκευαστεί πλακοειδής οχετός από θέση πλησίον οικίας Βασιλικής Κουτσοκέρας από σκυρόδεμα C20/25
- Θα κατασκευαστεί πλακοειδής οχετός από θέση Παπάς από σκυρόδεμα C20/25
- Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων στη θέση Ανω Παλαιοκαρυά.

Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ:

- Αποκατάσταση μικρών τεχνικών.
- Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων σε διάφορα σημεία της κοινότητας περίπου 130 μέτρα

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση πλησίον οικίας Τάσιου Αθανασίου.

Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ:

- Καθαίρεση κατεστραμμένων τσιμεντοστρώσεων , κατασκευή τοιχίου από συρματοκιβώτια μήκους περίπου 13 μέτρων και ύψους ανωδομής 3 μέτρων , και αποκατάστασή τσιμεντόστρωσης περίπου 15 μέτρων στη θέση πλησίον οικία Γκίκα
- Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων στη θέση Μαντάνια πλησίον οικία Δημητρίου Τζάνη
- Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων περίπου 30μ πλησίον οικίας Βελώνη
- Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων περίπου 50μ καθώς κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ60 στη θέση Πολυθέα πλησίον οικίας Ευαγγέλου Παπά
- Θα κατασκευαστεί τοίχιο αντιστήριξης περίπου 5 μ καθώς και κανάλι απορροής όμβριων στη θέση Δριστέλα

Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ:

- Αποκατάσταση μικρών τεχνικών εντός οικισμού.

Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε **250.000,00 €** όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προϋπολογισμό του έργου.

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19/08/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19/08/2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**