

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
α/α	Αρ. τιμο λογιου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:								
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	700,00	1,27	889,00	
2	A-3.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	350,00	2,6	910,00	
3	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	350,00	8,58	3.003,00	
4	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	50,00	1,65	82,50	
5	A-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1220	m ³	50,00	4,9	245,00	
6	A-4.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	m ³	100,00	6,98	698,00	
7	A.14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	50,00	0,65	32,50	
8	A.15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	100,00	11,50	1.150,00	
9	A.16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	180,00	1,80	324,00	
10	A.17	Καθαρισμός πρηνών ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m ²	100,00	5,10	510,00	
11	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E2 έως E3	ΟΔΟ-1510	m ³	500,00	2,57	1.285,00	
13	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	280,00	1,05	294,00	
14	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος ορύγματος έως 4 μ με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	ΥΔΡ 6081.1	M3	10,00	8,07	80,70	
15	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m ³	10,00	9,30	93,00	
16	8.04.03	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 100-200 χλγ	ΥΔΡ 6158	m ³	10,00	15,50	155,00	
17	8.04.04	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 200-500 χλγ	ΥΔΡ 6158	m ³	10,00	17,50	175,00	
18	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m ³	200,00	21,17	4234,00	
19	3.06.01	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m ³	10,00	0,72	7,20	
20	3.06.02	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m ³	10,00	1,88	18,80	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α=							14.186,70	
ΟΜΑΔΑ Β:								
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	B.1	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	70,00	4,80	336,00	
2	B.2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m ³	20,00	2,70	54,00	
4	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	20,00	89,80	1.796,00	
5	B.29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	470,00	94,20	44.274,00	
6	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχίων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	10,00	104,00	1.040,00	
7	B.30-1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων B500A	ΟΔΟ-2611	kg	20,00	1,15	23,00	
8	B.30-3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2.221,00	1,15	2.554,15	
9	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	3.370,00	2,70	9.099,00	
10	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	1.670,00	2,50	4.175,00	
11	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	300,00	19,20	5.760,00	
12	B.48	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΟΔΟ-2672	kg	20,00	2,60	52,00	
13	B.49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	180,00	1,45	261,00	
14	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.						
15	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
16	12.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	50,00	22,70	1.135,00	

