



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΠΟΛ. & ΤΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και
δίκτυα στη Δ.Ε. Γόμφων του Δ. Πύλης
μετά από φυσικές καταστροφές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 €
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 / 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)		
							Μερική	Ολική	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m3	340,00	9,40	3.196,00		
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	3.12	ΥΔΡ 6087	m	35,00	15,50	542,50		
3	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	B-48	ΟΔΟ-2672	kg	200,00	2,60	520,00		
4	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	B-49	ΥΔΡ-6752	kg	1.500,00	1,45	2.175,00		
5	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πετρελαίου αέρα, ηλεκτρωεργαλεία κλπ)	4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	m3	10,00	41,20	412,00		
6	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	4.13	ΥΔΡ 6082.1	m3	100,00	20,60	2.060,00		
7	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m3	222,00	89,80	19.935,60		
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m3	50,00	94,20	4.710,00		
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916, τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	12.01.01.02	ΥΔΡ-6551.3	m	10,00	22,70	227,00		
10	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916, τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	12.01.01.03	ΥΔΡ-6551.3	m	555,00	41,20	22.866,00		
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916, τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	m	5,00	103,00	515,00		
Άθροισμα εργασιών προϋπολογισμού :							Σ=	57.159,10	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% :								10.288,64	
Σύνολο :								67.447,74	
Απρόβλεπτα (15%) :								10.117,16	
Σύνολο :								77.564,90	
Αναθεώρηση :								3.080,26	
Σύνολο :								80.645,16	
Φ.Π.Α. (24%) :								19.354,84	
Γενικό Σύνολο :								100.000,00	

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)	
							Μερική	Ολική
	<p style="text-align: center;">ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Πύλη 12-05- 2026</p> <p style="text-align: center;">Δημήτριος Φέκος Αγρ-Τοπογράφος Μηχανικός- Msc</p>						<p style="text-align: center;">ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πύλη 12-05- 2026 Ο ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ</p> <p style="text-align: center;">Σπύρος Αποστολόπουλος Πολιτικός Μηχανικός- Msc</p>	