



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.: Δημ. Φέκος

Τηλ. 243435321

e-mail: dimfekos@gmail.com

Πύλη 12/05/2026

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα στις Δ.Ε. Πινδέων – Δ.Ε. Νεραΐδας- Δ.Ε. Μυροφύλλου του Δήμου Πύλης μετά από φυσικές καταστροφές»

Αρ. Προμελέτης : 2/2026

Προϋπολογισμός : 250.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας, συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών υποδομών όπου υπέστηκαν ζημιές και χρήζουν άμεσης έστω και προσωρινής αποκατάστασης μέχρι την σύνταξη οριστικών μελετών και παρεμβάσεων. Περιγράφονται -συνοπτικά και σε πρώτη ανάγνωση δεδομένου του εύρους του φυσικού φαινομένου, της έκτασης του δήμου και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην παρούσα φάση καταγραφής- οι ζημιές και οι καταστροφές που υπέστησαν οι υποδομές τις Δ.Ε. Πινδεων, Δ.Ε. Νεραΐδας και Δ.Ε. Μυροφύλλου του Δήμου Πύλης καθώς και οι καταστροφές (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, διαβρώσεις) που δύνανται να απειλήσουν την τεχνική και λειτουργική αρτιότητα των υποδομών του δήμου, στο εγγύς μέλλον, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή το διάστημα από 6 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 από την κακοκαιρία "Daniel".

Τις ανωτέρω τεχνικές ζημιές και φυσικές καταστροφές -οι οποίες χρήζουν άμεσων εργασιών αποκατάστασης- υπέστη το σύνολο του Δήμου Πύλης, Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά σε συνεννόηση και με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

- Εργασίες αποκατάστασης με έργα αντιστήριξης και τεχνικά έργα για την αποκατάσταση βατότητας των οδών
- Αποκατάσταση των τεχνικών έργων (ιρλανδικών διαβάσεων) που καταστράφηκαν.
- Καθαρισμός ή επισκευές σε σωληνωτούς οχετούς και τεχνικά έργα διάβασης ρεμάτων (ππερυγότοιχοι, ί, τοίχοι κλπ)
- Κατασκευή μικρών τεχνικών για την θωράκιση από παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα σε θέσεις που υπήρξε πρόβλημα.
- Έργα αποστράγγισης και συγκράτησης χωμάτινων πρηνών για αποτροπή της συνέχισης ολισθητικών φαινομένων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια.
- Αποκατάσταση υποδομών οδικού δικτύου (σκυρόδεμα, ασφαλτοστρώσεις)
- Αποκατάσταση της βατότητας στο αγροτικό και δασικό δίκτυο.

- Άρσεις καταπτώσεων και καθαρισμό αυλάκων .

Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά. Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε **250.000,00 €** όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προϋπολογισμό του έργου.

T.K. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΓΙΚΩΝ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση πλησίον Οικίας Οικονόμου από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 50 μ .
- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση πλησίον Οικίας Καραγεώργου από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 35 μ .
- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση Στραπάτσο από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 40 μ .
- Θα κατασκευαστεί τεχνικό σωληνωτό Φ80 από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 6 μ .

T.K. ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 70 μ

T.K. ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 70 μ

T.K. ΝΕΑ ΠΕΥΚΗΣ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση Φράξο από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 80 μ
- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 30 μ

T.K. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

- Θα κατασκευαστεί στην θέση Σπίτια τσιμεντόστρωση από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 130 μ

T.K. ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση Καψιωχεϊκα στα Πλατανείκα από σκυρόδεμα C16/20 περίπου 80μ.
- Θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας σε μήκος περίπου 20 μ
- Συντήρηση μονοπατιού και επένδυση με λιθοδομή

T.K. ΒΑΛΚΑΝΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση Σταύρος Λούτσα από σκυρόδεμα C16/20 περίπου 80μ .

T.K. ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση Καγκέλια από σκυρόδεμα C16/20

περίπου 80μ.

- Θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης περίπου 15μ..

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΕΤΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας σε μήκος περίπου 30 μ

Τ.Κ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας σε μήκος περίπου 30 μ
- Συντήρηση τοιχίου και επένδυση με λιθοδομή περίπου 30μ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΦΙΝΑΣ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας σε μήκος περίπου 30 μ

Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας σε μήκος περίπου 60 μ
- Συντήρηση μονοπατιού και επένδυση με λιθοδομή περίπου 50μ
- Αποκατάσταση αρμολογημάτων στη θέση κεντρική πλατεία περίπου 100τμ.

Τ.Κ. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 30 μ
- Θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20 περίπου 15μ..

Τ.Κ. ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ

- Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση στη θέση κεντρικός οικισμός της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 περίπου 40 μ.

Τ.Κ. ΚΟΡΥΦΗΣ

- Θα αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων σε διάφορα σημεία της κοινότητας σε μήκος περίπου 80 μ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ακριβείς θέσεις των τεχνικών θα υποδειχθούν από την επίβλεψη του έργου κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες

προδιαγραφές

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να εκτελέσει εργασίες για βελτίωση τμημάτων του οδικού δικτύου, καθώς και μικρών τεχνικών σε θέσεις του Δήμου Πύλης που θα καθοριστούν ύστερα από ιεράρχηση των αναγκών.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, .

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σχέδια κατασκευής που θα χρειασθούν για την κατασκευή (θα γίνουν από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και με την συνεργασία της επίβλεψης και θα εφαρμοσθούν αφού εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 €, όπου στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

