



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Δημ. Φέκος
Τηλ. 243435321
e-mail: dimfekos@gmail.com

Πύλη 12/05/2026

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα στην Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης μετά από φυσικές καταστροφές»

Αρ. Προμελέτης : 3/2026

Προϋπολογισμός :200.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας, συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών υποδομών όπου υπέστηκαν ζημιές και χρήζουν άμεσης έστω και προσωρινής αποκατάστασης μέχρι την σύνταξη οριστικών μελετών και παρεμβάσεων. Περιγράφονται -συνοπτικά και σε πρώτη ανάγνωση δεδομένου του εύρους του φυσικού φαινομένου, της έκτασης του δήμου και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην παρούσα φάση καταγραφής- οι ζημιές και οι καταστροφές που υπέστησαν οι υποδομές της Δ.Ε. Πύλης, συγκεκριμένα οι Τοπικές Κοινότητες Πύλης, Ροπωτού, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Αγίου Προκοπίου του Δήμου Πύλης καθώς και οι καταστροφές (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, διαβρώσεις) που δύνανται να απειλήσουν την τεχνική και λειτουργική αρτιότητα των υποδομών του δήμου, στο εγγύς μέλλον, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή το διάστημα από 6 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 από την κακοκαιρία "Daniel".

Τις ανωτέρω τεχνικές ζημιές και φυσικές καταστροφές -οι οποίες χρήζουν άμεσων εργασιών αποκατάστασης- υπέστη το σύνολο του Δήμου Πύλης, Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά σε συνεννόηση και με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

- Εργασίες αποκατάστασης με έργα αντιστήριξης και τεχνικά έργα για την αποκατάσταση βατότητας των οδών
- Αποκατάσταση των τεχνικών έργων (ιρλανδικών διαβάσεων) που καταστράφηκαν.
- Καθαρισμός ή επισκευές σε σωληνωτούς οχετούς και τεχνικά έργα διάβασης ρεμάτων (πτερυγότοιχοι, ί, τοίχοι κλπ)
- Κατασκευή μικρών τεχνικών για την θωράκιση από παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα σε θέσεις που υπήρξε πρόβλημα.
- Έργα αποστράγγισης και συγκράτησης χωμάτων πρανών για αποτροπή της συνέχισης ολισθητικών φαινομένων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια.
- Αποκατάσταση υποδομών οδικού δικτύου (σκυρόδεμα, ασφαλτοστρώσεις)
- Αποκατάσταση της βατότητας στο αγροτικό και δασικό δίκτυο.
- Άρσεις καταπτώσεων και καθαρισμό αυλάκων.

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις αφορούν :

Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ :

- Αποκατάσταση μικρών τεχνικών σε διάφορα σημεία της κοινότητας

Τ.Κ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ:

- Θα γίνει αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων σε διάφορα σημεία της κοινότητας περίπου 100 μ .
- Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 100 μ
- Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ80 σε κεντρικό σημείο της κοινότητας περίπου 10 μ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΙΕΣ :

- Κατασκευή τοίχου από συρμτοκιβωτια μήκους περίπου 10 μέτρων και ύψους ανωδομής 3 μέτρων
- Θα κατασκευαστεί τοίχιο αντιστήριξης περίπου 10 μ

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ:

- Θα γίνει αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων σε διάφορα σημεία της κοινότητας περίπου 200 μ .

Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ:

- Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση στην θέση πλησίον οικία Οικονόμου από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 30 μ
- Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση στην θέση πλησίον οικία Σκυλοδήμου Γεωργίου από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 80 μ
- Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση στην θέση Ατζέμι από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 80 μ

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

- Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 130 μ

Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ:

- Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης σε κεντρικό σημείο της κοινότητας από σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 80μ

Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ:

- Αποκατάσταση μικρών τεχνικών εντός οικισμού.

Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά. Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε **200.000,00 €** όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προϋπολογισμό του έργου.

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

