

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
α/α	Αρ. τιμο λογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α:						
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	400,00	1,27	508,00	
2	A-3.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	200,00	2,6	520,00	
3	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	200,00	8,58	1.716,00	
4	A-4.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	m ³	30,00	6,98	209,40	
5	A.14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	100,00	0,65	65,00	
6	A.15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	40,00	11,50	460,00	
7	A.16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	150,00	1,80	270,00	
8	A.17	Καθαρισμός πρσώνων ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m ²	50,00	5,10	255,00	
9	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	150,00	2,57	385,50	
10	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	100,00	3,12	312,00	
11	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	100,00	1,05	105,00	
12	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος ορύγματος έως 4 μ με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	ΥΔΡ 6081.1	M3	30,00	8,07	242,10	
16	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m3	35,00	21,17	740,95	
18	3.06.01	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m3	50,00	0,72	36,00	
19	3.06.02	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m3	50,00	1,88	94,00	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α=		5.918,95	
		ΟΜΑΔΑ Β:						
		ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	B.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	150,00	4,80	720,00	
2	B.2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m ³	10,00	2,70	27,00	
3	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m ³	100,00	12,00	1.200,00	
4	B.29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	455,00	94,20	42.861,00	
5	B.29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	30,00	104,00	3.120,00	
6	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	20,00	133,00	2.660,00	
7	B.30-1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Β500Α	ΟΔΟ-2611	kgf	100,00	1,15	115,00	
8	B.30-3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kgf	100,00	1,15	115,00	
9	B.48	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΟΔΟ-2672	kgf	50,00	2,60	130,00	
10	B.49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kgf	50,00	1,45	72,50	
11	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.						
12	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916						
13	12.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	10,00	22,70	227,00	
14	12.01.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	8,00	41,20	329,60	
15	12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	5,00	72,00	360,00	
							51.937,10	
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ		57.856,05	
					Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18%		10.414,09	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ		68.270,14	
					Προστίθ. Απρόβλεπτα 15%		10.240,52	
					Αθροισμα		78.510,66	
					Προστίθ. Αναθεώρηση		2.134,50	
					Αθροισμα		80.645,16	
					Προστίθ. ΦΠΑ 24%		19.354,84	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		100.000,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πύλη, 12/05/2026

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΠΤΥ
Πύλη, 12/05/2026

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ