



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Δημ. Φέκος
Τηλ. 243435321
e-mail: dimfekos@gmail.com

Πύλη 12/05/2026

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα στην Τ.Κ. Πύρρας του Δήμου Πύλης μετά από φυσικές καταστροφές»

Αρ. Προμελέτης : 5/2026

Προϋπολογισμός : 100.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας, συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών υποδομών όπου υπέστηκαν ζημιές και χρήζουν άμεσης έστω και προσωρινής αποκατάστασης μέχρι την σύνταξη οριστικών μελετών και παρεμβάσεων. Περιγράφονται -συνοπτικά και σε πρώτη ανάγνωση δεδομένου του εύρους του φυσικού φαινομένου, της έκτασης του δήμου και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην παρούσα φάση καταγραφής- οι ζημιές και οι καταστροφές που υπέστησαν οι υποδομές της Τ.Κ. Πύρρας της Δ.Ε. Αιθίκων, συγκεκριμένα η Τοπική Κοινότητα Πύρρας του Δήμου Πύλης καθώς και οι καταστροφές (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, διαβρώσεις) που δύνανται να απειλήσουν την τεχνική και λειτουργική αρτιότητα των υποδομών του δήμου, στο εγγύς μέλλον, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή το διάστημα από 6 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 από την κακοκαιρία "Daniel".

Τις ανωτέρω τεχνικές ζημιές και φυσικές καταστροφές -οι οποίες χρήζουν άμεσων εργασιών αποκατάστασης- υπέστη το σύνολο του Δήμου Πύλης, Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύνανται να τροποποιηθεί μελλοντικά σε συνεννόηση και με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

- Εργασίες αποκατάστασης με έργα αντιστήριξης και τεχνικά έργα για την αποκατάσταση βατότητας των οδών
- Αποκατάσταση των τεχνικών έργων (ιρλανδικών διαβάσεων) που καταστράφηκαν.
- Καθαρισμός ή επισκευές σε σωληνωτούς οχετούς και τεχνικά έργα διάβασης ρεμάτων (πτερυγότοιχοι, ί, τοίχοι κλπ)
- Κατασκευή μικρών τεχνικών για την θωράκιση από παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα σε θέσεις που υπήρξε πρόβλημα.
- Έργα αποστράγγισης και συγκράτησης χωμάτων πρανών για αποτροπή της συνέχισης ολισθητικών φαινομένων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια.
- Αποκατάσταση υποδομών οδικού δικτύου (σκυρόδεμα, ασφαλτοστρώσεις)
- Αποκατάσταση της βατότητας στο αγροτικό και δασικό δίκτυο.
- Άρσεις καταπτώσεων και καθαρισμό αυλάκων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- Απομάκρυνση των χωμάτων όγκων που βρίσκονται στην διατομή της οδού καθώς και θα γίνει εκσκαφή αν κριθεί αναγκαίο για την εύρεση υγιούς υπόβαθρου
- Εκσκαφές διαπλάτυνσης του καταστρώματος όπου χρειάζεται.
- Κατασκευή επιχωμάτων με αμμοχάλικα
- Διάνοιξη τάφρων απορροής των υδάτων
- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

2.- ΤΕΧΝΙΚΑ

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με άοπλο σκυρόδεμα για την προστασία πρανών εκσκαφών και επιχωμάτων όπου χρειάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις τις επίβλεψης.
- Κατασκευή εγκιβωτισμένων σωληνωτών.
- Κατασκευή επενδυμένων τάφρων .
- - Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων

Οι ακριβείς θέσεις των τεχνικών θα υποδειχθούν από την επίβλεψη του έργου κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου.

3.- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στα τμήματα των οδών όπου θα γίνει τσιμεντόστρωση αυτή θα γίνει αφού προηγηθεί ισοπέδωση και διαμόρφωση του καταστρώματος με σκυρόδεμα C16/20

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις αφορούν :

- Θα γίνει αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης από θέση Λιβάδια στην θέση πλατεία από σκυρόδεμα C16/20 περίπου 450m και διάφορα μικρά τεχνικά .
- Θα γίνουν διάφορα μικρά τεχνικά σε διάφορες θέσεις της Κοινότητας.
-

Επισημαίνεται, πως η παραπάνω καταγραφή αφορά μια αρχική εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε **100.000,00 €** όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προϋπολογισμό του έργου.

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΚΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2026

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ