

300.000,00 - ΣΥΝΟΛΟ								
α/α	Αρ. τιμο λογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α:						
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	1500,00	1,27	1.905,00	
2	A-3.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m³	100,00	2,6	260,00	
3	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m³	1500,00	8,58	12.870,00	
4	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m³	500,00	1,65	825,00	
5	A-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1220	m3	500,00	4,9	2.450,00	
6	A-4.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	m³	240,00	6,98	1.675,20	
7	A.14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.000,00	0,65	650,00	
8	A.15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	20,00	11,50	230,00	
9	A.16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m³	2.000,00	1,80	3.600,00	
	A.17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m²	500,00	5,10	2.550,00	
10	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E2 έως E3	ΟΔΟ-1510	m³	3000,00	2,57	7.710,00	
11	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m³	3000,00	1,05	3.150,00	
12	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος ορύγματος έως 4 μ με την φόρτωση	ΥΔΡ 6081.1	M3	50,00	8,07	403,50	
13	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m³	50,00	9,30	465,00	
14	8.04.03	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 100-200 χλγ	ΥΔΡ 6158	m3	100,00	15,50	1.550,00	
15	8.04.04	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 200-500 χλγ	ΥΔΡ 6158	m3	50,00	17,50	875,00	
16	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m3	20,00	21,17	423,40	
	4.14	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομιών	ΥΔΡ 6081.1	m3	30,00	11,30	339,00	
17	22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m3	10,00	22,50	225,00	
18	3.06.01	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την	ΥΔΡ 6058	m3	10,00	0,72	7,20	
19	3.06.02	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη	ΥΔΡ 6058	m3	10,00	1,88	18,80	
20	A	Καθαρά μεταφορά δανείων γαιωδών ή ημιβραχωδών ή αμμοχαλικωδών, συμπτυκνωμένου επιχώματος	ΟΔΟ.ΣΧ.-1520		m3km	2000,00	0,19	380,00
21	A-8	Μηχανικός εκσκαφέας 150HP(Τσάπα)	ΥΔΡ 6058	h	10,00	110,00	1.100,00	
22	A-9	Μηχανικός εκσκαφέας (JCB)	ΥΔΡ 6058	h	10,00	70,00	700,00	
23	A-10	Φορτωτής 3,5 Κ.Υ.	ΥΔΡ 6080	h	10,00	80,00	800,00	
24	A-11	Πρωωθητήρας (Buldozer) τύπου D8	ΥΔΡ 6058	h	10,00	110,00	1.100,00	
25	A-12	Πρωωθητήρας (Buldozer) τύπου D9	ΥΔΡ 6058	h	10,00	120,00	1.200,00	
26	A13	Αυτοκίνητο 14m3	ΥΔΡ 6059	h	10,00	70,00	700,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α=						48.162,10		
		ΟΜΑΔΑ Β:						
		ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	B.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m³	300,00	4,80	1.440,00	
2	B.2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m³	200,00	2,70	540,00	
3	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m3	30,00	89,80	2.694,00	
	B-29.2.12	Σκυροδέτηση οδοστρωμάτων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, σε τμήματα οδών με μεγάλη κατά μήκος κλίση (άνω του 12%) με εσωτερική μεταφορά/τροφοδοσία μέσω μηχανήματος.	ΟΔΟ B-29.2.12.M	m3	350,00	160,00	56.000,00	
4	B.29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοιδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	1.140,00	94,20	107.388,00	
5	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	90,00	104,00	9.360,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Πύλη 10/07/2026	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΠΤΥ Πύλη 10/07/2026
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΚΟΣ ΓΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ